

## ПРЕДМЕР РАДОВА

### ДРУГИ СПРАТ Општинске зграде у КНИЋУ

ред.бр	Опис позиције	јед. мере	количина	цена по јед. мере	износ
1	Демонтажа ливених чуваца одводним цевима и кривинама (сифоном) до вертикале и водокотлића са одвозом	ком	3		
2	Демонтажа лавабоа са одвозом	ком	1		
3	Демонтажа столарије				
	а) врата	ком	6		
	б) прозори	ком	3		
4	Демонтажа водоводних цеви са одвозом	паушално	1		
5	Разбијање керамичких плочица на цементном малтеру са зидова	м2	40		
6	Обијање оштећеног и дотрајалог малтера са зидова	м2	20		
7	Скидање боје и наслага са зидова и плафона	м2	25		
8	Демонтажа оштећених одводних цеви	пушално	1		
9	Малтертисање зидова продужним малтером на местима оштећења и равнање	м2	20		
10	Набавка и уградња зидних керамичких плочица	м2	64		
11	Набавка и уградња подних керамичких плочица	м2	12		
12	Набавка и уградња керамичких чуваца или WC шоља са набавком нових сифона и одводних цеви	ком	3		
13	Набавка и уградња водокотлића са испирном цеву и ек-вентилом и држачем за тоалет папир	ком	3		
14	Набавка и уградња керамичких лавабоа прве класе са носећом конструкцијом ( ормарићем) , батријом, огледалом, држачем за течни сапун, феноматом и кутијом за папир и заменом одводних цеви .Елементи по избору инвеститора.	ком	2		
15	Набавка и уградња водоводне инсталације од ПВЦ цеви са фазонским комадима				
	Ø 3/4 "	м	8		
	Ø 1/2 "	м	6		

16	Набавка и уградња пропусних вентила оспред точећих места са прикључењем на водоводну мрежу	m	18		
	Ø 3/4 "	ком	1		
	Ø 1/2 "	ком	3		
17	Набавка и уградња Врата од ПВЦ Профила дим 100/205	ком	2		
18	Набавка и уградња Врата од ПВЦ Профила дим 80/200	ком	3		
19	Набавка и уградња врата од ПВЦ профила у женском ВЦ са преградном конструкцијом. дим 80/200	ком	1		
20	Набака и уградња ПВЦ термокоморниг прозора 79/96 (пре израде проверити димензије отвора)	ком	2		
21	Набака и уградња ПВЦ термокоморних прозора 130/96(пре израде проверити димензије отвора)	ком	1		
22	Завршна обрада зидова и плафона глет масом са бојењем полудисперзивним бојама у тону и по избору инвеститора	m2	12		
23	Замена дотрајале електроинсталације са уградњом прекидача утичница и других елемената	пушално	1		
24	Набавка и уградња проточних бојлера	ком	2		
25	Набавка и уградња грејни тела-радијатора са потребним цевима вентилима и пратећом опремом	ком	2		
26	Непедвиђени радови	паушално			
	У К У П Н О:				
	ПДВ			20%	
	УКУПНО СА ПДВ				

ПОНУЂАЧ: