

**ПРЕДМЕР РАДОВА, мокри чвор
МК Топоница**

ред.бр	Опис позиције	јед. мере	количина	цена по јед. мере	износ
1	Демонтажа столарије				
	а) врата	ком	2		
2	Демонтажа водоводних цеви са одвозом	паушално	1		
3	Скидање боје и наслага са зидова и плафона	м2	21		
4	Демонтажа оштећених одводних цеви	паушално	1		
5	Набавка и уградња вц шоље са набавком нових сифона	ком	1		
6	Набавка и уградња водокотлића са испирном цеви и ек-вентилом и држачем за тоалет папир	ком	1		
7	Набавка и уградња керамичког лавабоа са носећом конструкцијом, батеријом, огледалом. Елементи по избору инвеститора.	ком	1		
8	Набавка и уградња водоводне инсталације од ПВЦ цеви са фазонским комадима				
	∅ 1/2 "	м	6		
9	Набавка и уградња пропусних вентила оспред точећих места са прикључењем на водоводну мрежу				
	∅ 1/2 "	ком	2		
10	Набавка и уградња дрвених плотова на вратима 60/200	ком	2		
11	Завршна обрада зидова и плафона глет масом са бојењем полудисперзивним бојама у тону и по избору инвеститора	м2	21		
12	Замена дотрајале електроинсталације са уградњом прекидача утичница и других елемената	паушално	1		
13	Набавка и уградња светилки	ком	2		
14	Набавка и уградња проточног бојлера	ком	1		
	У К У П Н О:				
	ПДВ				
	УКУПНО СА ПДВ				

ПОНУЂАЧ: