

# ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНОГ ЧВОРА

## ДРУГИ СПРАТ Општинске зграде у КНИЋУ

ред.бр	Опис позиције	јед. мере	количина	цена по јед. мере	износ
1	Демонтажа ливених чуваца одводним цевима и кривинама (сифоном) до вертикале и водокотлића са одвозом	ком	3		
2	Демонтажа лавабоа са одвозом	ком	1		
3	Демонтажа столарије				
	а) врата	ком	6		
	б) прозори	ком	3		
4	Демонтажа водоводних цеви са одвозом	паушално			
5	Разбијање керамичких плочица на цементном малтеру са зидова	м2	40		
6	Разбијање подова од тераца са одвозом	м2	12		
7	Обијање оштећеног и дотрајалог малтера са зидова	м2	20		
8	Скидање боје и наслага са зидова и плафона	м2	25		
9	Демонтажа оштећених одводних цеви	пушално			
10	Израда изравнавајућег слоја од набијеног бетиона од 5цм на подовима мокрог чвора	м2	12		
11	Израда хидроизолације од изолационог материјала типа кондор са 2 до три премаза битуменом или другог одговарајућег материјала са изразом хокера	м2	15		
12	Малтертисање зидова продужним малтером на местима оштећења и равнање	м2	20		
13	Набавка и уградња зидних керамичких плочица	м2	64		
14	Набавка и уградња подних керамичких плочица	м2	12		
15	Набавка и уградња керамичких чуваца на постојеће са набавком нових сифона	ком	3		
16	Набавка и уградња водокотлића са испирном цеви и ек-вентилом и држачем за тоалет папир	ком	3		
17	Набавка и уградња стојећих писоара са свим припадајућим деловима и прикључком на канализацију	ком	1		

18	Набавка и уградња керамичких лавабо са носећом конструкцијом ( ормарићем) , батријом, огледалом, држачем за течни сапун, феноматом и кутијом за папир .Елементи по избору инвеститора.	ком	2		
19	Набака и уградња водоводне инсталације од ПВЦ цеви са фазонским комадима				
	Ø 3/4 "	м	8		
	Ø 1/2 "	м	6		
20	Набавка и уградња пропусних вентила оспред точећих места са прикључењем на водоводну мрежу				
	Ø 3/4 "	ком	1		
	Ø 1/2 "	ком	3		
21	Набавка и уградња Врата од ПВЦ Профила дим 100/205	ком	2		
22	Набавка и уградња Врата од ПВЦ Профила дим 80/200	ком	3		
23	Набавка и уградња врата од ПВЦ профила у женском ВЦ са преградном конструкцијом. дим 80/200	ком	1		
24	Набака и уградња ПВЦ термокоморниг прозора 79/96 (пре израде проверити димензије отвора)	ком	2		
25	Набака и уградња ПВЦ термокоморних прозора 130/96(пре израде проверити димензије отвора)	ком	1		
26	Завршна обрада зидова и плафона глет масом са бојењем полудисперзивним бојама у тону и по избору инвеститора	м2	12		
27	Замена дотрајале електроинсталације са уградњом прекидача утичница и других елемената	пушално			
28	Набавка и уградња флуо светилки ФНС од 18w	ком	2		
29	Набавка и уградња проточних бојлера	ком	2		
30	Набавка и уградња грејни тела-радијатора са потребним цевима вентилима и пратећом опремом	ком	2		
31	Непедвиђени радови до 20%				
	У К У П Н О:				
	ПДВ				
	УКУПНО СА ПДВ				

ПОНУЂАЧ: