

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНОГ ЧВОРА

МК Топоница

ред.бр	Опис позиције	јед. мере	количина	цена по јед. мере	износ
3	Демонтажа столарије				
	а) врата	ком	2		
4	Демонтажа водоводних цеви са одвозом	пушално			
5	Разбијање керамичких плочица на цементном малтеру са зидова	м2	16		
8	Скидање боје и наслага са зидова и плафона	м2	21		
9	Демонтажа оштећених одводних цеви	пушално			
13	Набавка и уградња зидних керамичких плочица	м2	18		
14	Набавка и уградња подних керамичких плочица	м2	3,6		
15	Набавка и уградња вц шоље са набавком нових сифона	ком	1		
16	Набавка и уградња водокотлића са испирном цеви и ек-вентилом и држачем за тоалет папир	ком	1		
18	Набавка и уградња керамичког лавабоа са носећом конструкцијом (ормарићем) , батријом, огледалом, држачем за течни сапун, феноматом и кутијом за папир .Елементи по избору инвеститора.	ком	1		
19	Набака и уградња водоводне инсталације од ПВЦ цеви са фазонским комадима				
	Ø 1/2 "	м	6		
20	Набавка и уградња пропусних вентила оспред точећих места са прикључењем на водоводну мрежу				
	Ø 1/2 "	ком	2		
21	Набавка и уградња дрвених плотова на вратима 60/200	ком	2		
26	Завршна обрада зидова и плафона глет масом са бојењем полудисперзивним бојама у тону и по избору инвеститора	м2	21		
27	Замена дотрајале електроинсталације са уградњом прекидача утичница и других елемената	пушално			
28	Набавка и уградња флуо светиљки ФНС од 18w	ком	2		
29	Набавка и уградња проточних бојлера	ком	1		

31	Непедвиђени радови до 20%				
	УКУПНО:				
	ПДВ				
	УКУПНО СА ПДВ				

ПОНУЂАЧ: